



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



č. 183/2015/OIŽP

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I.

Smluvní strany

město Fulnek

se sídlem nám. Komenského 12, 742 45 Fulnek

zastoupené Ing. Radkou Křištofovou, starostkou

IČ: 00297861

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Fulnek

číslo účtu: 27-1764214329/0800

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Dušan Hynčica,
vedoucí odboru IŽP

jako objednatel na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

TALPA – RPF s.r.o.

se sídlem Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava – Kunčičky

zastoupena Ing. Čestmírem Kusem, jednatelem

IČ: 646 15 391

DIČ: CZ64615391

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-7520340297/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14263

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na realizaci stavby
„Demolice bývalého skladu – Lukavec“.

III.

Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění čl. 4.1.1 smlouvy, kdy termín provedení díla je nově sjednán do 28.08.2015.
2. Tímto dodatkem se mění Příloha č. 1 – Harmonogram provádění díla, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Tímto dodatkem se mění čl. 3.1 smlouvy, kdy cena díla je nově stanovena takto:



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Cena za dílo bez DPH (základ daně)	DPH	Cena celkem vč. DPH
1 215 077,23	255 166,22	1 470 243,45

4. Tímto dodatkem se mění Příloha č. 2 – Položkový rozpočet, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
5. Tímto dodatkem se mění Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů, která je přílohou č. 3 tohoto dodatku.
6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření tohoto rozhodla Rada města Fulneku na schůzi dne 10.8.2015 usnesením č. 462/23/15.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Harmonogram provádění díla
Příloha č. 2: Položkový rozpočet
Příloha č. 3: Seznam subdodavatelů

Ve Fulneku dne 11.8.2015

V Ostravě dne 11.8.2015


Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ing. Radka Křištofová
starostka




Ing. Čestmír Kus
jednatel





Časový harmonogram plnění předmětu zakázky

Zakázka:		Demolice bývalého skladu - Lukavec						
Id	Název položky	Měsíce						
		4/2015	5/2015	6/2015	7/2015	8/2015		
1	Demolice skladu a schodiště							
2	Opěrná zídka							

Termín zahájení výstavby: 13.4.2015
Termín ukončení výstavby: 28.8.2015

V Ostravě dne 29.7.2015

ing. Tuček Petr
vedoucí střediska

Krycí list [ceny uvedeny v Kč]

Zakázka :	Název zakázky :					
	Demolice objektu sklad ledu Lukavec					
Projektant :				Počet měrných jednotek :		
Objednatel :				Náklady na MJ :		
Počet listů :						
Zpracovatel projektu :				Zhotovitel :		
C:\Dokumenty\AKCEVA-STAVBY\13-0939-15 Demolice bývalého skladu -				BUDE URČEN VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						
Z R N	Typ dílu	Dodávka	Montáž	HZS	VRN	Celkem
	HSV	169 010,38	884 690,78			1 053 701,16
	PSV		54 164,49			54 164,49
	MON					
	OST	2 897,04	104 314,54			107 211,58
	Celkem	171 907,42	1 043 169,81			1 215 077,23
VRN						
RN II.a III.hlavy						
ZRN+VRN+HZS						
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele		
Datum : 17/02/2015		Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :		
						
Rekapitulace DPH				Základ	Daň	Celkem
DPH 15%						
DPH 21%				1 215 077,23	255 166,22	1 470 243,45
CENA CELKEM				1 470 244,00		

Poznámka :

Rekapitulace
Položkový rozpočet

Zakázka :	Demolice objektu sklad ledu Lukavec		
Soubor :	C:\Dokumenty\AKCE\A-STAVBY\13-0939-15 Demolice bývalého skladu - Lukavec		
Id	Číslo	Název položky	celkem (Kč)

Obj:	001	Demolice skladu a schodiště	999 243,98
Díl:	011	přípravné a přidružené práce	5 075,00
Díl:	012	odkopávky a prokopávky	37 795,17
Díl:	013	hloubené vykopávky	43 873,24
Díl:	016	přemístění výkopku	119 143,39
Díl:	017	konstrukce ze zemin	57 430,75
Díl:	018	povrchové úpravy terénu	30 404,55
Díl:	021	úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	12 915,82
Díl:	027	základy	26 743,64
Díl:	040	vodorovné konstrukce	156 444,00
Díl:	050	komunikace	30 184,98
Díl:	091	doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	6 219,40
Díl:	093	různé dokončující práce a práce inženýrských staveb	8 750,00
Díl:	094	lešení a stavební výtahy	8 890,51
Díl:	096	bourání konstrukcí	4 875,00
Díl:	098	demolice	120 766,35
Díl:	099	přesun hmot	244 141,20
Díl:	767	konstrukce zámečnické	52 675,00
Díl:	920	vícepráce	12 667,00
Díl:	921	méněpráce	-13 751,02
Díl:	VRN	vedlejší rozpočtové náklady	34 000,00
Obj:	002	Opěrná zídka	215 833,25
Díl:	011	přípravné a přidružené práce	323,90
Díl:	013	hloubené vykopávky	282,24
Díl:	021	úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	635,52
Díl:	022	mikropiloty	122 229,90
Díl:	027	základy	16 480,98
Díl:	030	svislé a kompletní konstrukce	33 711,58
Díl:	099	přesun hmot	1 179,64
Díl:	711	izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 489,49
Díl:	VRN	vedlejší rozpočtové náklady	39 500,00

Položkový rozpočet

Zakázka :		Demolice objektu sklad ledu Lukavec				
Soubor :		C:\Dokumenty\AKCE\A-STAVBY\13-0939-15 Demolice bývaléh				
P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Obj:	001	Demolice skladu a schodiště				
Díl:	011	přípravné a přidružené práce				
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	55,00	65,00	3 575,00
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,00	50,00	1 500,00
Celkem za		011 přípravné a přidružené práce				5 075,00
Díl:	012	odkopávky a prokopávky				
1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	41,69	13,00	541,91
2	122201401	Vykopávky v zemniku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	980,35	38,00	37 253,26
Celkem za		012 odkopávky a prokopávky				37 795,17
Díl:	013	hloubené vykopávky				
1	131303102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	8,12	980,00	7 952,70
2	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	30,60	480,00	14 688,00
3	132302102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	9,32	980,00	9 136,54
4	138401201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5	m3	17,28	700,00	12 096,00
Celkem za		013 hloubené vykopávky				43 873,24
Díl:	016	přemístění výkopku				
1	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	95,76	15,00	1 436,40
2	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	17,73	190,00	3 367,94
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 022,04	90,00	91 983,15
4	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 022,04	20,00	20 440,70
5	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	95,76	20,00	1 915,20
Celkem za		016 přemístění výkopku				119 143,39
Díl:	017	konstrukce ze zemín				
1	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 040,67	40,00	41 626,88
2	581000001	Zemina pro zásyp - materiál	m3	955,11	10,00	9 551,12
3	581000002	Ornice pro horní vrstvu záস্য - materiál	m3	41,69	150,00	6 252,75
Celkem za		017 konstrukce ze zemín				57 430,75
Díl:	018	povrchové úpravy terénu				
1	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2	m2	74,00	15,00	1 110,00
2	181111122	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm ve svahu do 1:2	m2	134,05	25,00	3 351,25
3	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	74,00	26,40	1 953,60
4	181301105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	134,05	25,00	3 351,25
5	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	74,00	9,10	673,40
6	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,78	95,00	168,72
7	181411162	Založení trávníku zatravnovací textilií včetně textilie plochy do 1000 m2 ve svahu 1:2	m2	134,05	13,80	1 849,89
8	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	3,35	120,00	402,12
9	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	9,42	289,00	2 722,38
10	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	9,42	62,00	584,04
11	618940110	siť kokosová (700 g/m2) 2 x 50 m	m2	147,46	37,64	5 550,21
12	185802123	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu do 1:2	t	0,01	4 221,00	54,87
13	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	134,05	3,10	415,56
14	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	13,41	76,00	1 018,78
15	185811121	Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy do 50 mm plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	268,10	2,90	777,49
16	185811212	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	268,10	3,20	857,92
17	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	13,41	360,00	4 825,80
18	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	67,03	11,00	737,28
Celkem za		018 povrchové úpravy terénu				30 404,55

Položkový rozpočet

Zakázka :		Demolice objektu sklad ledu Lukavec				
Soubor :		C:\Dokumenty\AKCEIA-STAVBY\13-0939-15 Demolice bývaléh				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	021	úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				
1	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	26,85	156,00	4 188,60
2	213141123	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 8,5 m	m2	268,10	12,00	3 217,20
3	693110030	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 40 215 g/m2	m2	308,32	16,19	4 991,62
4	213311141	Polštáře ztuhlé pod základy ze štěrkopisku tříděného	m3	1,08	480,00	518,40
Celkem za		021 úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				12 915,82
Díl:	027	základy				
1	274321411	Základové pasy ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,89	1 980,00	7 698,24
2	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	11,52	180,00	2 073,60
3	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	11,52	40,00	460,80
4	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,30	19 000,00	5 700,00
5	274366006	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	0,57	19 000,00	10 811,00
Celkem za		027 základy				26 743,64
Díl:	040	vodorovné konstrukce				
1	433121121	Osazení ŽB schodnic	kus	16,00	384,00	6 144,00
2	593730001	Schodnice hladká 6x300(300) - ATYP	KS	12,00	1 800,00	21 600,00
3	593730002	Schodnice hladká 6x300(300) - ATYP	KS	4,00	1 950,00	7 800,00
4	434121416	Osazení ŽB schodišťových stupňů drsných na schodnice	m	67,60	250,00	16 900,00
5	593730003	Schodišťový stupeň celopemrlováný 1300x350x160mm - ATYP	KS	52,00	2 000,00	104 000,00
Celkem za		040 vodorovné konstrukce				156 444,00
Díl:	050	komunikace				
1	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	40,17	100,90	4 053,15
2	564772111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm	m2	134,05	120,00	16 086,00
3	564831111	Podklad ze štěrku SD tl 100 mm	m2	25,87	55,02	1 423,37
4	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	25,87	220,00	5 691,40
5	592451100	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní	m2	26,65	110,00	2 931,06
Celkem za		050 komunikace				30 184,98
Díl:	091	doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				
1	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	39,70	90,00	3 573,00
2	592174120	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm	kus	40,10	66,00	2 646,40
Celkem za		091 doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				6 219,40
Díl:	093	různé dokončující práce a práce inženýrských staveb				
1	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného vodou	m2	3 500,00	2,50	8 750,00
Celkem za		093 různé dokončující práce a práce inženýrských staveb				8 750,00
Díl:	094	lešení a stavební výtahy				
1	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	109,22	24,00	2 621,28
2	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	3 276,60	0,50	1 638,30
3	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	109,22	14,50	1 583,69
4	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	109,22	7,70	840,99
5	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	3 276,60	0,50	1 638,30
6	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	109,22	5,20	567,94
Celkem za		094 lešení a stavební výtahy				8 890,51
Díl:	096	bourání konstrukcí				
1	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	65,00	75,00	4 875,00
Celkem za		096 bourání konstrukcí				4 875,00
Díl:	098	demolice				
1	981011316	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním	m3	500,22	75,00	37 516,50
2	981013316	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 35 % těžkou mechanizací	m3	534,96	75,00	40 121,85

Položkový rozpočet

Zakázka :		Demolice objektu sklad ledu Lukavec				
Soubor :		C:\Dokumenty\AKCEIA-STAVBY\13-0939-15 Demolice bývaléh				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
3	981511113	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného zdíva postupným rozebíráním	m3	105,50	400,00	42 198,00
4	985223211	Přezdivání kamenného zdíva do aktivované malty	m3	0,60	1 550,00	930,00
Celkem za 098 demolice						120 766,35
Díl:	099	přesun hmot				
1	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	929,99	45,00	41 849,73
2	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24 179,84	3,10	74 957,52
3	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	929,99	4,00	3 719,98
4	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	24,00	270,00	6 480,00
5	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	240,00	2,00	480,00
6	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	929,99	117,00	108 809,30
7	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	196,12	40,00	7 844,68
Celkem za 099 přesun hmot						244 141,20
Díl:	767	konstrukce zámečnické				
1	767000001	Ocelové trubkové zábradlí žárově zinkované vč. spojovacího materiálu D+M	kg	430,00	121,00	52 030,00
2	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,43	1 500,00	645,00
Celkem za 767 konstrukce zámečnické						52 675,00
Díl:	920	vícepráce				
1	433121121	Osazení ŽB schodnic	kus	1,00	384,00	384,00
2	434121416	Osazení ŽB schodišťových stupňů drsných na schodnice	m	6,50	250,00	1 625,00
3	593730003	Schodišťový stupeň celopernírováný 1300x350x160mm - ATYP	KS	5,00	2 000,00	10 000,00
4	131303102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	0,30	980,00	294,00
5	132302102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	0,10	980,00	98,00
6	138401201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5	m3	0,20	700,00	140,00
7	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,60	190,00	114,00
8	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	0,40	20,00	8,00
9	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	0,20	20,00	4,00
Celkem za 920 vícepráce						12 667,00
Díl:	921	méněpráce				
1	213141123	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 8,5 m	m2	-268,10	12,00	-3 217,20
2	693110030	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 40 215 g/m2	m2	-308,32	16,19	-4 991,62
3	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	-10,00	55,02	-550,20
4	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-10,00	220,00	-2 200,00
5	592451100	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní	m2	-10,00	110,00	-1 100,00
6	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	-10,00	90,00	-900,00
7	592174120	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm	kus	-12,00	66,00	-792,00
Celkem za 921 méněpráce						-13 751,02
Díl:	VRN	vedlejší rozpočtové náklady				
1	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,00	7 500,00	7 500,00
2	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	Kč	1,00	1 500,00	1 500,00
3	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,00	10 000,00	10 000,00
4	032203000	Pronájem ploch staveniště	Kč	1,00	2 000,00	2 000,00
5	032603000	Ostatní náklady	Kč	1,00	2 000,00	2 000,00
6	034103000	Energie pro zařízení staveniště	Kč	1,00	500,00	500,00
7	034203000	Oplocení staveniště	Kč	1,00	6 000,00	6 000,00
8	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,00	1 500,00	1 500,00
9	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,00	1 500,00	1 500,00
10	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,00	1 500,00	1 500,00
Celkem za VRN vedlejší rozpočtové náklady						34 000,00
Celkem za 001 Demolice skladu a schodiště						999 243,98
Obj:	002	Opěrná zídka				

Položkový rozpočet

Zakázka :		Demolice objektu sklad ledu Lukavec				
Soubor :		C:\Dokumenty\AKCE\A-STAVBY\13-0939-15 Demolice bývaléh				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	011	přípravné a přidružené práce				
1	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	1,58	150,00	237,00
2	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	1,58	55,00	86,90
Celkem za		011 přípravné a přidružené práce				323,90
Díl:	013	hloubené vykopávky				
1	131303102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	0,29	980,00	282,24
Celkem za		013 hloubené vykopávky				282,24
Díl:	021	úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				
1	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	0,29	725,00	208,80
2	213311141	Polštáře zhuťné pod základy ze šterkopisku tříděného	m3	0,89	480,00	426,72
Celkem za		021 úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				635,52
Díl:	022	mikropiloty				
1	229942111R00	Trubkové mikropiloty z oc. 11 523, hladké D 80mm	m	30,00	774,00	23 220,00
2	229942121R00	Trubkové mikropiloty z oc. 11 523, manžet. D 80mm	m	20,00	837,00	16 740,00
3	262203372R00	Vrty pro injekt. povrch do 156mm, 4 st, 25m, hor. 2-mikropiloty	m	50,00	855,00	42 750,00
4	262401171R00	Vrty injekt. povrch. kladivý do 56mm, do 10m-trny	m	36,00	567,00	20 412,00
5	281602111R00	Injektáž mikropilot/kotev s obturator. do 06MPa	m	7,50	855,00	6 412,50
6	281604111R00	Injektáž aktiv. směsí nízkotl. - mikropiloty + trny	m	5,00	612,00	3 060,00
7	285947111R00	Trn z betonářské oceli D 16-20mm do délky 3m	m	24,00	288,00	6 912,00
8	998004011R00	Přesun hmot injektování, kotev, mikropilot	m	3,56	765,00	2 723,40
Celkem za		022 mikropiloty				122 229,90
Díl:	027	základy				
1	274316121	Základové pasy z prostého betonu vodostavebního V4 tř. B 20	m3	7,11	2 318,00	16 480,98
Celkem za		027 základy				16 480,98
Díl:	030	svislé a kompletní konstrukce				
1	311101211	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z dutinových tvarovek	m	2,40	50,00	120,00
2	141308250	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D102 tl 5,0 mm	m	2,40	1 207,10	2 897,04
3	317321017	Řimsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,26	2 627,00	675,14
4	317353111	Bednění řims opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m2	4,74	480,00	2 275,20
5	317353112	Bednění řims opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	4,74	60,00	284,40
6	317361016	Výztuž řims opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	0,03	19 000,00	589,00
7	327221112	Zděni nadzákladového obkladního zdíva kvádřového nad 0,2 m3	m3	1,58	965,00	1 524,70
8	327323126	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 16/20	m3	3,95	1 978,00	7 813,10
9	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	18,30	480,00	8 784,00
10	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	18,30	150,00	2 745,00
11	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,32	19 000,00	6 004,00
Celkem za		030 svislé a kompletní konstrukce				33 711,58
Díl:	099	přesun hmot				
1	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	29,49	40,00	1 179,64
Celkem za		099 přesun hmot				1 179,64
Díl:	711	izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
1	711132210	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy TECHNODREN 0851 Z1	m2	11,85	125,00	1 481,25
2	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,01	916,00	8,24
Celkem za		711 izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 489,49
Díl:	VRN	vedlejší rozpočtové náklady				
1	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,00	5 000,00	5 000,00
2	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	Kč	1,00	2 000,00	2 000,00
3	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,00	5 000,00	5 000,00
4	032203000	Pronájem ploch staveniště	Kč	1,00	10 000,00	10 000,00
5	032603000	Ostatní náklady	Kč	1,00	3 000,00	3 000,00
6	034103000	Energie pro zařízení staveniště	Kč	1,00	500,00	500,00

Položkový rozpočet

Zakázka :		Demolice objektu sklad ledu Lukavec				
Soubor :		C:\Dokumenty\AKCE\A-STAVBY\13-0939-15 Demolice bývaléh				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
7	034203000	Oplocení staveniště	Kč	1,00	6 000,00	6 000,00
8	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,00	5 000,00	5 000,00
9	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,00	1 500,00	1 500,00
10	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,00	1 500,00	1 500,00
Celkem za		VRN vedlejší rozpočtové náklady				39 500,00
Celkem za		002 Opěrná zídka				215 833,25
Celkem za		Zakázku				1 215 077,23

PROHLÁŠENÍ O SUBDODAVATELI

Název veřejné zakázky:


„Demolice bývalého skladu - Lukavec“

Dodavatel TALPA - RPF, s. r. o. prohlašuje, že subdodavatelem **mikropilot** bude společnost KOS CONSULT s.r.o., Havlíčkova 26, Přerov.
Objem prací subdodavatele bude 7% z celkové hodnoty zakázky

V Ostravě

Dne 10. 6. 2015

Podpis osoby oprávněné jednat jménem dodavatele:


.....
Ing. Čestmír Kus
jednatel

TALPA-RPF, s.r.o.
Havlíkova 36
718 00 Ostrava - Kunčičky
IČ: 64615391 DIČ: CZ64615391