



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Smlouva o dílo č.: 79/2015/OIŽP

uzavřená podle dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I

Smluvní strany

město Fulnek

se sídlem nám. Komenského 12, Fulnek, PSČ 742 45

zastoupený: Ing. Radkou Křištofovou, starostkou

ve věcech smluvních: vedoucí odboru IŽP

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě:

bude doplněna odpovědná osoba před podpisem smlouvy.

IC: 002 97 861
CZ00297861
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1764214329/0800


dále jen objednatel

a

Název: TALPA – RPF, s.r.o.
se sídlem/místem podnikání: Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava - Kunčičky
zastoupený: Ing. Čestmírem Kusem, jednatelem

IC: 64615391
DIČ: CZ64615391
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-7520340297/0100
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14263

dále jen zhotovitel



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Článek II

Předmět plnění

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí provozuschopné, funkční a včas zhotovené dílo s názvem: „*Demolice bývalého skladu - Lukavec*“ v souladu s podmínkami a termíny této smlouvy, včetně příloh, které jsou její nedílnou součástí a v souladu s platnými právními normami, předpisy a zákony ČR a v souladu se Zadávací dokumentací dodanou objednatelem v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky realizované na základě této smlouvy o dílo, a objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele bez vad, event. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě.
- 2.2. Rozsah díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny v této smlouvě, resp. v přílohách.
- 2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu a dle požadavků stanovených v projektové dokumentaci bouracích prací, zpracované Ing. Luděkem Chumem z ledna 2014, která tvořila přílohu k zadávací dokumentaci na zadání veřejné zakázky, jejíž plnění je předmětem této Smlouvy.
- 2.4. Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.5. Místem realizace je pozemek s parc. č. st. 77, parc. č. 206 a parc. č. 3116/1, k. ú. Lukavec u Bílovce.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost a v rozsahu podle projektové dokumentace zmiňované v odst. 2.3 této smlouvy, a ve lhůtách a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- 2.7. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.8. Objednatel je povinen řádně dokončený předmět plnění této smlouvy převzít a za jeho zhotovení zhotoviteli zaplatit cenu za dílo ve výši dohodnuté v článku III této smlouvy.

2.9 Povinnosti zhotovitele:

Zhotovitel je povinen na své náklady:

A) před zahájením realizace díla zajistit:

- případný zábor veřejného prostranství u místa realizace předmětné stavby,
- případné projednání a schválení trasy staveništní dopravy u Policie České republiky, dopravní inspektorát,
- v případě nutnosti upřesnění detailů projektové dokumentace,
- projednání časového harmonogramu prací s objednatelem,

B) v průběhu realizace díla:

- zajistit odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební činností, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku,
- zajistit zabezpečení označení a případně ohrazení prostoru staveniště (pracoviště) a jeho zařízení po



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



celou dobu výstavby,

- zajistit odstranění závad případně uhradit škodu v případě poškození cizího majetku nejpozději do předání díla,
- zajistit zabezpečení objektů, zařízení dotčených stavbou při vlastní realizaci stavby,
- zajistit schůdnost, sjízdnost a čištění komunikací, užívaných pro přepravu stavebního materiálu a odvoz odpadů,
- zajistit označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora, dodavatele, včetně jména zodpovědných osob a termínu realizace,
- při stavebních pracích zajistit maximální bezpečnost chodců včetně označení a osvětlení prostoru staveniště a překážek v noci (např. ochranné stříšky, zábrany, tabulky, atd.)

C) při přejímce realizovaného díla:

- předat objednateli dokumentaci skutečného provedení díla ve trojím vyhotovení,
- předat objednateli atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, atd.,
- předat objednateli potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení vážních lístků,

D)

- zhotovitel je povinen v celém rozsahu dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy a projektové dokumentace,
- zhotovitel je povinen vypracovat časový harmonogram realizace díla, a to před započatím stavebních prací,
- realizace díla musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky vedena a zajištěna, zejména kvalita prací a časový postup včetně návaznosti všech prací; zhotovitel je povinen zajistit na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr, aj.),
- zhotovitel je povinen zajistit dodržování předepsaných technologických předpisů,
- plochy v okolí stavby nebudou ze strany zhotovitele znečišťovány, po ukončení stavby budou uvedeny do původního stavu, po dobu realizace budou zajišťovány přístupové cesty,
- zhotovitel bude po celou dobu realizace díla udržovat pořádek v celém objektu realizace díla, kde bez povolení nebude skladován materiál a suť,
- za bezpečnost osob a požární bezpečnost ve vztahu k dílu zodpovídá zhotovitel,
- zásady organizace výstavby, skládky a zařízení staveniště provede zhotovitel dle obvyklých možností (UNIMO buňka, dovozem osob, atd. s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám), eventuální upřesnění podmínek realizace díla se provede při předání staveniště nebo zápisem do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek).

Článek III

Cena za dílo

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikované v článku II této smlouvy v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Dohodou se stanoví cena díla jako cena pevná, a to takto:

1 216 161,26 Kč bez DPH

(částka slovy: jeden milion dvě stě šestnáct tisíc jedno sto šedesát jedna korun českých dvacet šest haléřů)



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ




DPH 21 % 255 393,88 Kč

1 471 555,14 Kč vč. DPH

(částka slovy: jeden milion čtyři sta sedmdesát jedna tisíc pět set padesát pět korun českých čtrnáct haléřů)

- 3.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy. Zhotovitel podložil svou cenu nejen podle výkazu výměr, ale i podle projektové dokumentace na provedení díla. Na výši ceny nemá vliv vynaložení jakýchkoli nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.
- 3.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 3.4 Při plnění, které je předmětem smlouvy, není město osobou povinnou k dani a nebude tedy uplatněn režim přenesení daňové povinnosti.
- 3.5 Sjednaná cena za dílo je cenou pevnou a jsou jí kryty veškeré náklady na práce i materiál nutné k řádnému provedení díla dle článku II. této smlouvy v parametrech předepsaných projektovou dokumentací a touto smlouvou.
V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné či účelně vynaložené při plnění této smlouvy, jakož i náklady s tím související. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné nakládání s vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály při provádění díla, nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro provedení díla nese zhotovitel.
- Zhotovitel v souvislosti s ujednáním o ceně prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu, že se seznámil zejména se zadávací dokumentací, vyjasnil si veškerá ustanovení v zadávací dokumentaci v rámci zadávacího řízení. V této souvislosti prohlašuje, že si provedl kontrolu souladu výkazů výměr s ostatními částmi dokumentace, přičemž případný nesoulad nese zhotovitel ze svého. V případě nesouladu mezi výkazem výměr a ostatními částmi dokumentace platí ostatní části dokumentace.
- 3.6 Cena za dílo uvedená v bodě 3.1 tohoto článku této smlouvy vzešla ze zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: „**Demolice bývalého skladu - Lukavec**“
- 3.7 Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy (vícepráce) vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu díla dle ceny sjednané v tomto dodatku a cena za jejich provedení se stane součástí Ceny za provedení díla.

Za splnění podmínek stanovených v díkci § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ je objednatel vždy povinen zadat veřejnou zakázku na dodatečné práce v rámci jednacího řízení bez uveřejnění. V ostatních případech nespadajících pod výše citované ustanovení bude objednatel postupovat dle příslušných ustanovení ZVZ.



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Veškeré změny díla budou navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Změnové listy jsou tvořeny dvěma částmi: „Požadavek zhotovitele na změnu“ a „Ocenění ke změně“ a budou sloužit pro objednatele jako podklad pro příslušné zadávací řízení dle ZVZ.

Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele (výkazu výměr), bude je zhotovitel oceňovat maximálně ve výši 80 % z ceny dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, platného k datu provedení příslušného plnění.

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jejich části, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jejich části oceněny individuální kalkulací při způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.

Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů (výkazu výměr). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

- 3.8 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplácena podle dohody smluvních stran v souladu s článkem VIII této smlouvy.
- 3.9 V zápise o ukončení a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

Článek IV

Termíny plnění

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu:
- 4.1.1 termín provedení díla: **do 31.07.2015**
- 4.1.2 předpokládaný termín převzetí staveniště: **01.04.2015.**
- 4.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností, zejména s termínem pro předání staveniště.
- 4.3 Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran přerušit z vážných klimatických nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to zápisem do stavebního deníku, který se stává nedílnou součástí této smlouvy. Přerušování realizace není důvodem ke změně smlouvy za předpokladu dodržení celkové délky doby plnění dle bodu 4.1 tohoto článku této smlouvy.



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Článek V

Záruční doba, odpovědnost za vady

- 5.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu dle článku II této smlouvy a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho realizace.
- 5.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo (včetně materiálu, stavebních prací apod.) dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání **60 měsíců**. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti.
- 5.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 5.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.
- 5.5 Jestliže se v záruční lhůtě vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně reklamovat, a to ihned po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby.
- 5.6 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad díla do sedmi (7) dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.
- 5.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přejímá.

Článek VI

Dodací a kvalitativní podmínky provedení díla

- 6.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací dokumentací a touto smlouvou. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.
- 6.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro stavbu uvedeny v projektové dokumentaci a její dokladové části, dle platných předpisů a nařízení, ČSN, jakož i podmínky výběrového řízení.




Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



- 6.3 Při provedení díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle ust. § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v článku II této smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.5 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.
- 6.6 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu dle článku IV bod 4.1 této smlouvy. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí pracovní místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
- 6.7 O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis. Jestliže zhotovitel odmítne staveniště převzít, je povinen to ihned zdůvodnit a tento důvod uvést v zápise o předání staveniště. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a je povinen je viditelně na staveništi umístit. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi zodpovídá zhotovitel.
- 6.8 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy, projektovou dokumentací a plánem BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tento plán bude zhotovitelem vypracován a objednateli předán k odsouhlasení před předáním staveniště. Dále je zhotovitel povinen dodržet subdodavatelské schéma obsažené v nabídce v zadávacím řízení a v případě změn je povinen oznámit nástup a zahájení prací dalšího podzhotovitele minimálně čtrnáct (14) dní předem objednateli, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 6.9 V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dále jen „koordinátor BOZP“, kterého určí objednatel. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č. 309/2006 Sb.



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



- 6.10 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
- 6.11 Zhotovitel se zavazuje, že naloží s odpady, odkopanou zeminou a sutí dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.12 Objednatel bude na stavbě vykonávat pravidelný odborný dohled a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).
- 6.13 Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na díle a jeho vybavení až do jeho předání objednateli.
- 6.14 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
- atesty použitých výrobků a materiálů, prohlášení o shodě,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách nebo měřeních a revizích,
 - tři vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením veškerých změn podle skutečně provedených prací,
 - stavební deník v originále,
 - provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla,
 - doklad o uložení odpadů, sutě,
 - další obvyklé doklady potřebné k přejímacímu a kolaudačnímu řízení.

Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- 6.15 Povinnost zhotovitele předat je splněna řádným provedením sjednaného díla, prohlášením zhotovitele v zápise o předání a převzetí, že dílo předává, a prohlášením objednatele v zápise o předání a převzetí, že dílo přejímá. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez vad a nedodělků. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků o více než dvacet (20) pracovních dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, a to do dvaceti (20) pracovních dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.
- 6.16 O převzetí díla sepiší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací. Soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis.
- 6.17 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené a objednateli předané dílo je kompletní a bez právních vad a že má vlastnosti určené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, ČSN a touto smlouvou. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, je vadné.



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



- 6.18 Zhotovitel se zavazuje vyklidit pracoviště do pěti (5) pracovních dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do tří (3) pracovních dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto vzájemně jinak.

Článek VII

Stavební deník

- 7.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 7.2 Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- 7.3 Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků. Touto úpravou se zavádí povinnost zhotovitele vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.
- 7.4 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna s výjimkou uvedenou v článku IV. bod 4.3 této smlouvy.
- 7.5 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby (viz ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb.) Kopie průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět.
- 7.6 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy pověřený zástupce objednatele a zhotovitele, dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta, technický dozor investora nebo výkon koordinátora BOZP.

Článek VIII

Fakturace a platební podmínky

- 8.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za dílo po řádném provedení díla, a to na základě daňového dokladu – faktury. Zhotovitel vystaví společně s fakturou soupis provedených prací v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu s oceněním položek v položkovém rozpočtu a předávací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatele.
- 8.2 Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel uhradí cenu díla pouze do výše 90 % a 10 % z výše vystavených faktur bude použito jako tzv. zádržné.
- Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy, a to i v případě, že započítávané pohledávky nejsou v okamžiku započtení splatné.
- 8.3 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména však:

- a) označení faktury a její číslo,



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele,
- c) předmět díla a název zakázky,
- d) číslo smlouvy a den jejího uzavření,
- e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,
- f) označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno,
- g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně předávacího protokolu a soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem,
- h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,
- i) DIČ objednatele i zhotovitele,
- j) označení textem „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti – není aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH“.

K faktuře je zhotovitel povinen přiložit objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, ke kterým se faktura vztahuje a připojit zápis o ukončení a převzetí díla. Fakturu, která nemá požadované náležitosti, a nejsou k ní připojeny stanovené doklady, není objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury.

8.6 Splatnost faktury je dohodnuta do třiceti (30) kalendářních dnů od vystavení faktury. Faktura bude doručena objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení.

8.7 Objednatel uhradí zhotoviteli zádržné, tj. 10 % z výše zhotovitelem vystavených faktur následovně:

10 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli po předání řádně provedeného díla, a to ve lhůtě 120 dnů po splatnosti faktury; v případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné až poté, co budou tyto drobné vady a nedodělky odstraněny.


Ujednání dle tohoto odstavce této smlouvy platí v případě, že zádržné nebylo objednatelům před jeho uhrazením zhotoviteli oprávněně čerpáno. Proti pohledávce zhotovitele na zaplacení zádržného je objednatel oprávněn jednostranně započítat náklady na odstranění drobných vad a nedodělků a náklady na odstranění vad díla v případě, že tyto nebudou řádně a včas odstraněny zhotovitelem, jakož i smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků a s odstraněním vad díla, a to i v případě, že tyto pohledávky objednatele nebudou ke dni započtení splatné.

Článek IX

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

9.1 V případě porušení povinností smluvních stran dle této smlouvy se smluvní strany dohodly, že strana, která svůj závazek porušila, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, a to takto:

- a) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech a v následující výši:
 - za každý i započatý den prodlení s provedením díla dle článku IV bod 4.1 této smlouvy ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo včetně DPH,
 - za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v zápise o ukončení a převzetí díla 5.000 Kč, za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě v termínech touto smlouvou dohodnutých 10.000 Kč, a to až do dne, kdy vady budou odstraněny; o odstranění vad bude smluvními stranami sepsán zápis,



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



- za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště 10.000 Kč,
- za každý případ a započatý den prodlení s odstraněním porušení opatření dle článku VI bod 6.12 této smlouvy zapsaném do stavebního deníku zástupcem objednatele 5.000 Kč,
- v případě, že zhotovitel neodstraní odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi v objednatelém stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč (jedentiscpětset korun) za každý den prodlení,

b) objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení v následujících případech a v následující výši:

- 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktur delší, než-li 15 dnů ode dne splatnosti každé faktury.

9.2 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli v případě jeho prodlení se zahájením prací vyznačených a potvrzených oběma stranami ve stavebním deníku, které vyžadují přítomnost či součinnost třetích osob, a to ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

9.3 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli v případě, že nepřevzme staveniště a nezahájí provádění díla v termínu sjednaném v této smlouvě. Smluvní pokuta v tomto případě činí jednorázově 100.000 Kč.

9.4 V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý opakovaný případ.

9.5 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do čtrnácti (14) dnů od doručení tuto zaplatit. Za den doručení všech písemností týkajících se této smlouvy se dle právní domněnky stranami této smlouvy dohodnuté považuje také třetí den uložení zásilky na poště adresáta, v jejímž obvodu se adresa v této smlouvě uvedená nachází, v případě, že nebude zásilka přímo doručena adresátovi.

9.6 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu.

9.7 Objednatel je oprávněn jednostranně od této smlouvy odstoupit:

- je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínu dle článku IV bod 4.1 této smlouvy o více než pět (5) pracovních dní,
- v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode dne doručení upozornění objednatele,
- je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to zejména z důvodů nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým subdodavatelům či dodavatelům materiálu.

Odstoupí-li objednatel od smlouvy z těchto důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou. Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není dotčena. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli, s výjimkou trvalé platnosti ustanovení níže zmíněných.



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou. Obě strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dále za povinné součinnosti zhotovitele nedokončené dílo jednostranně převzít, přičemž nadále zůstávají v jeho prospěch zachována v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se záruky na dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.


Článek X

Další ujednání

- 10.1 Vlastníkem objektu, na kterém bude dílo realizováno je objednatel s výjimkou zařízení staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném projektem stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním a převzetím díla.
- 10.2 Za případného vzniku újmy (škody) na zhotovovaném díle vzniklé v souvislosti s prováděním předmětné stavby, do doby jejího protokolárního předání objednateli, zodpovídá v plném rozsahu zhotovitel.
- 10.3 V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.
- 10.4 Za škody vzniklé provozem objednatele v již předaném stavebním díle zhotovitel neodpovídá, pokud to nevyplývá z převzatého závazku zhotovitele o záruce.
- 10.5 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy na své náklady pojištěn pro případ škody způsobené třetí osobě při výkonu své podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění ve výši min. 5.000.000 Kč. Doklad o tomto pojištění (originál pojistné smlouvy či pojistného certifikátu) je zhotovitel povinen objednateli předložit při podpisu smlouvy. V případě, že zhotovitel poruší povinnost být pojištěn v souladu s tímto ujednáním této smlouvy a nápravu nesjedná ani do sedmi dnů ode dne, kdy k tomu byl objednatel vyzván, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo včetně DPH a objednatel je současně oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 10.6 Stavební práce, resp. dílo bude spolufinancováno z Evropské unie, z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Zhotovitel je dále povinen postupovat také v souladu s platnými metodickými pokyny a pravidly ROP Moravskoslezsko. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem této smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Technický dozor objednatele

- 10.7 Technický dozor objednatele je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla a vykonávat na stavbě dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



- 10.8 Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí technický dozor objednatele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vzniklých vad. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, odstranit vady vzniklé vadným prováděním a dílo provádět řádným způsobem.
- 10.9 Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné majetkové škody.
- 10.10 Technický dozor objednatele je oprávněn k posouzení prováděného díla si přizvat jiného odborníka – specialistu – pro jednotlivé odbornosti a s tímto spolupracovat přímo při kontrole provádění díla.
- 10.11 Objednatel tedy vykonává na stavbě technický a autorský dozor prostřednictvím svého zmocněného zástupce nebo zmocněných zástupců s tím, že jejich jména zhotoviteli sdělí písemně a tyto osoby vybaví rovněž písemným zmocněním podepsaným objednatelem.

Článek XI

Závěrečná ujednání

- 11.1 Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo rušena jen písemnou formou po dohodě odpovědných zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky.
- 11.2 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky za objednatelem třetí osobě.
- 11.3 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 11.4 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno, a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.
- 11.5 Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků připojují oprávnění zástupci obou účastníků své vlastnoruční podpisy.
- 11.6 O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Fulneku dne 09.03.2015 usnesením č. 185/09/15.
- 11.7 Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku s názvem „**Demolice bývalého skladu - Lukavec**“, v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky, jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat.

Příloha č. 1 – Harmonogram provádění díla (postup prací - dodá zhotovitel).

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Za město Fulnek

Datum: 18.03.2015

Místo: Fulnek




Ing. Radka Křištofová
starostka

Za zhotovitele

Datum: 18.3.2015

Místo: Ostrava

Ing. Čestmír Kus
jednatel



Časový harmonogram plnění předmětu zakázky

Zakázka:	Demolice bývalého skladu - Lukavec				
	Název položky	4/2015	5/2015	6/2015	7/2015
	Měsíce				
1	Demolice skladu a schodiště				
2	Opěrná zídka				

Termín zahájení výstavby: 1.4.2015
Termín ukončení výstavby: 31.7.2015

V Ostravě dne

Schválil: Ing. Čestmír Kus, jednatel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2014/SM1A

Stavba: DEMOLICE OBJEKTU - Sklad ledu na p.č. 77v k.ú. Lukavec u Bílovce - část demolice skladu a schodiště

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 20.2.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

TALPA - RPF, s.r.o.

IČ:

64615391

DIČ:

CZ64615391

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	1 000 328,01
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 000 328,01
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 000 328,01	210 068,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 210 396,91
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2014/SM1A

Stavba: DEMOLICE OBJEKTU - Sklad ledu na p.č. 77v k.ú. Lukavec u Bílovce -
část demolice skladu a schodiště

Místo:

Datum: ##

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: TALPA - RPF, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 000 328,01	1 210 396,91
2014/SM 1A	DEMOLICE OBJEKTU - Sklad ledu na p.č. 77v k.ú. Lukavec u Bílovce - část demolice skladu	1 000 328,01	1 210 396,91
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 000 328,01	1 210 396,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DEMOLICE OBJEKTU - Sklad ledu na p.č. 77v k.ú. Lukavec u Břilovce -
část demolice skladu a schodiště

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

TALPA - RPF, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 20.02.2015

IČ:

DIČ:

IČ: 64615391

DIČ: CZ64615391

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 000 328,01
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 000 328,01
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 000 328,01	210 068,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 210 396,91
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DEMOLICE OBJEKTU - Sklad ledu na p.č. 77v k.ú. Lukavec u Bílovce -
část demolice skladu a schodiště

Místo:

Datum:

20.02.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

TALPA - RPF, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 000 328,01

HSV - Práce a dodávky HSV

913 653,01

1 - Zemní práce	293 722,11
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	5 075,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	37 795,17
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	43 873,24
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	119 143,39
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	57 430,75
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	30 404,56
2 - Zakládání	39 659,46
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	12 915,82
22 - Zakládání - mikropiloty	0,00
27 - Zakládání - základy	26 743,64
28 - Zakládání - zpevňování hornin a konstrukcí	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	156 444,00
5 - Komunikace	30 184,98
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	393 642,46
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	6 219,40
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	8 750,00
94 - Lešení a stavební výtahy	8 890,50
96 - Bourání konstrukcí	4 875,00
98 - Demolice	120 766,35
99 - Přesun hmot	244 141,21

PSV - Práce a dodávky PSV

52 675,00

767 - Konstrukce zámečnické	52 675,00
-----------------------------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

34 000,00

VP - Vícepráce

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 000 328,01

ROZPOČET

Stavba:

DEMOLICE OBJEKTU - Sklad ledu na p.č. 77v k.ú. Lukavec u Bílovce -
část demolice skladu a schodiště

Místo:

Datum:

20.02.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

TALPA - RPF, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 000 328,01

HSV - Práce a dodávky HSV

913 653,01

1 - Zemní práce

293 722,11

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

5 075,00

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	55,000	65,00	3 575,00
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	50,00	1 500,00

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky

37 795,17

5	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	41,685	13,00	541,91
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

Pořízení ornice pro terénní úpravy

"v.č.03 a v.č.01" 7,00*19,85*0,30

41,685

Součet

41,685

6	K	122201401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	980,349	38,00	37 253,26
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Pořízení zeminy pro zásyp

"v.č.03 a v.č.01"

objem jámy

19,85*7,00*(1,00+5,536)

908,177

vybourané základy vč. obkopávky

(20,00*2+4,70*3)*1,30*1,50

105,495

(7,00+3,80)*0,60*1,50

9,720

7,70*2*0,60*1,50

13,860

3,80*0,60*1,50

3,420

"odpočet objemu vrstvy ornice"-19,15*7,00*0,20

-26,810

"odpočet objemu drenážní vrstvy drceného kameniva"-19,15*7,00*0,25

-33,513

Součet

980,349

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky

43 873,24

7	K	131303102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	8,115	980,00	7 952,70
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

dlážděné plochy venkovního schodiště - v.č. 05

(2,30*4+2,20+1,80+2,00+1,60+1,60+1,50)*0,30

5,970

pod stávajícími schodišťovými stupni

(1,60*2+1,3*6)*1,30*0,15

2,145

Součet

8,115

8	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	30,600	480,00	14 688,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

obnažení základů při demolici - z jedné strany

základu

"v.č. F.1.2, v.č. F.1.03"

16,830

(7,00+3,80)*0,60*1,50

9,720

"rýha pro drenážní potrubí"

(20,00+7,00)*0,50*0,30

4,050

Součet

30,600

9	K	132302102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	9,323	980,00	9 136,54
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

venkovní schodiště - v.č. 05 a 06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"základové pasy" 1,50*0,30*1,05*8		3,780		
			1,30*0,30*0,40*8		1,248		
			"schodnice" (1,60*4+1,30*12)*0,30*0,35		2,310		
			"obrubníky"				
			(2,30*8+2,20*2+1,70*2+1,80+1,50+2,20+1,80+1,60*2+1,50*2)*0,20*0,25		1,985		
			Součet		9,323		
10	K	138401201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5	m3	17,280	700,00	12 096,00
			obnažení základů při demolici - z jedné strany základu ve skalním podkladu				
			7,70*2*0,60*1,50		13,860		
			3,80*0,60*1,50		3,420		
			Součet		17,280		
16 - Zemní práce - přemístění výkopku							119 143,39
11	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	95,760	15,00	1 436,40
			"odvoz na meziskládku" 30,60+17,28		47,880		
			"pro zásyp" 30,60+17,28		47,880		
			Součet		95,760		
12	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	17,726	190,00	3 367,94
			výkopek z prostoru venkovního schodiště - z místa výkopu do prostoru zásypu jámy po demolovaném skladu				
			9,323+8,403		17,726		
			Součet		17,726		
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 022,035	90,00	91 983,15
			"dovoz ornice pro terénní úpravy" 41,685		41,685		
			"dovoz zeminy pro zásyp jámy" 980,35		980,350		
			Součet		1 022,035		
14	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 022,035	20,00	20 440,70
			"dovoz ornice" 41,685		41,685		
			"dovoz zásypové zeminy" 980,35		980,350		
			Součet		1 022,035		
15	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	95,760	20,00	1 915,20
			"pro odvoz na staveništní meziskládku" 30,60+17,28		47,880		
			"pro zásyp" 30,60+17,28		47,880		
			Součet		95,760		
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin							57 430,75
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 040,672	40,00	41 626,88
			zásyp jámy ve svahu po demolici objektu - v.č.				
			19,85*7,00*(1,00+5,536)		908,177		
			výbourané základy vč. obkopávky				
			(20,00*2+4,70*3)*1,30*1,50		105,495		
			(7,00+3,80)*0,60*1,50		9,720		
			7,70*2*0,60*1,50		13,860		
			3,80*0,60*1,50		3,420		
			Součet		1 040,672		
17	M	581000001	Zemina pro zásyp - materiál	m3	955,112	10,00	9 551,12
			v.č. 03				
			"objem zásypu" 1040,627		1 040,627		
			"odpočet bubatury ornice" -41,685		-41,685		
			"odpočet kubatury zeminy - obnažení základů" - (16,83+9,72+17,28)		-43,830		
			Součet		955,112		
18	M	581000002	Ornice pro horní vrstvu zásypu - materiál	m3	41,685	150,00	6 252,75
			výkres č. 03				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			7,00*19,85*0,30		41,685		
			Součet		41,685		
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu							30 404,56
19	K	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2	m2	74,000	15,00	1 110,00
			plocha podél venkovního schodiště				
			"v.č. 05 - přibližně" 37,00*1,00*2		74,000		
			Součet		74,000		
20	K	181111122	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm ve svahu do 1:2	m2	134,050	25,00	3 351,25
21	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	74,000	26,40	1 953,60
			plocha podél venkovního schodiště				
			"v.č. 05 - přibližně" 37,00*1,00*2		74,000		
			Součet		74,000		
22	K	181301105	Rozproštění ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	134,050	25,00	3 351,25
			19,15*7,00		134,050		
			Součet		134,050		
23	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	74,000	9,10	673,40
			plocha podél venkovního schodiště				
			"v.č. 05 - přibližně" 37,00*1,00*2		74,000		
			Součet		74,000		
24	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,776	95,00	168,72
25	K	181411162	Založení trávníku zatravnovací textilií včetně textilií plochy do 1000 m2 ve svahu 1:2	m2	134,050	13,80	1 849,89
26	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	3,351	120,00	402,12
27	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	9,420	289,00	2 722,38
			stromy v blízkosti stavby - 5ks				
			3,14*0,5*3,00*2		9,420		
			Součet		9,420		
28	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	9,420	62,00	584,04
29	M	618940110	sít kokosová (700 g/m2) 2 x 50 m	m2	147,455	37,64	5 550,21
30	K	185802123	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu do 1:2	t	0,013	4 221,00	54,87
			134,05*0,10*0,001		0,013		
			Součet		0,013		
31	K	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	134,050	3,10	415,56
32	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	13,405	76,00	1 018,78
			údržba trávníku po dobu 1 roku - zalévání 10x				
			134,05*0,010*10		13,405		
			Součet		13,405		
33	K	185811121	Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy do 50 mm plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	268,100	2,90	777,49
			134,05*2		268,100		
			Součet		268,100		
34	K	185811212	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	268,100	3,20	857,92
			134,05*2		268,100		
			Součet		268,100		
35	K	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	13,405	360,00	4 825,80
36	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlaku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	67,025	11,00	737,28
			13,405*5		67,025		
			Součet		67,025		

2 - Zakládání

39 659,46

21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin

12 915,82

38	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	26,850	156,00	4 188,60
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			odvodnění stávající studny v základech objektu				
			19,85+7,00		26,850		
			Součet		26,850		
39	K	213141123	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 8,5 m	m2	268,100	12,00	3 217,20
			2 vrstvy				
			"v.č.03" 19,15*7,00*2		268,100		
			Součet		268,100		
40	M	693110030	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 40 215 g/m2	m2	308,315	16,19	4 991,62
41	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	1,080	480,00	518,40
			schodiště - základové pasy v.č.05				
			1,50*0,30*0,15*16		1,080		
			Součet		1,080		
			22 - Zakládání - mikropiloty				0,00
			27 - Zakládání - základy				26 743,64
51	K	274321411	Základové pasy ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,888	1 980,00	7 698,24
			schodiště - v.č. 05				
			1,50*0,30*0,80*8		2,880		
			1,50*0,35*0,24*8		1,008		
			Součet		3,888		
52	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	11,520	180,00	2 073,60
			zákl. pasy chodiště				
			(1,50+0,30)*2*0,20*16		11,520		
			Součet		11,520		
53	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	11,520	40,00	460,80
54	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,300	19 000,00	5 700,00
			3,744*80*0,001		0,300		
			Součet		0,300		
55	K	274366006	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	0,569	19 000,00	10 811,00
			7,110*80*0,001		0,569		
			Součet		0,569		
			28 - Zakládání - zpevňování hornin a konstrukcí				0,00
			3 - Svislé a kompletní konstrukce				0,00
			4 - Vodorovné konstrukce				156 444,00
67	K	433121121	Osazení ŽB schodnic	kus	16,000	384,00	6 144,00
			"v.č. 04"16		16,000		
			Součet		16,000		
68	M	593730001	Schodnice hladká 6x300(300) - ATYP	KS	12,000	1 800,00	21 600,00
69	M	593730002	Schodnice hladká 6x300(300) - ATYP	KS	4,000	1 950,00	7 800,00
70	K	434121416	Osazení ŽB schodišťových stupňů drsných na schodnice	m	67,600	250,00	16 900,00
			"v.č.04" 52*1,30		67,600		
			Součet		67,600		
71	M	593730003	Schodišťový stupeň celopemrtlovaný 1300x350x160mm - ATYP	KS	52,000	2 000,00	104 000,00
			5 - Komunikace				30 184,98
72	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	40,170	100,90	4 053,15
			dlážděné plochy venkovního schodiště - v.č. 05				
			(2,30*4+2,20+1,80+2,00+1,60+1,60+1,50)*1,30		25,870		
			mezi schodnicemi				
			(1,60*2+1,30*6)*1,30		14,300		
			Součet		40,170		
73	K	564772111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm	m2	134,050	120,00	16 086,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			drenážní vrstva v konstrukci záspy - drčené kamemivo fr. 4 - 32mm "v.č. 03" 19,15*7,00 Součet		134,050 134,050		
74	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm dlážděné plochy venkovního schodiště - v.č. 05 (2,30*4+2,20+1,80+2,00+1,60+1,60+1,50)*1,30 Součet	m2	25,870 25,870 25,870	55,02	1 423,37
75	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 dlážděné plochy venkovního schodiště - v.č. 05 (2,30*4+2,20+1,80+2,00+1,60+1,60+1,50)*1,30 Součet	m2	25,870 25,870 25,870	220,00	5 691,40
76	M	592451100	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní	m2	26,646	110,00	2 931,06

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

393 642,46

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

6 219,40

77	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého dlážděné plochy venkovního schodiště - v.č. 05 2,30*8+2,20*2+1,70*2+1,80+1,50+2,20+1,80+1,60*2+1,50*2 Součet	m	39,700 39,700 39,700	90,00	3 573,00
78	M	592174120	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm	kus	40,097	66,00	2 646,40

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

8 750,00

79	K	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živiceho vadou znečištění veřejné komunikace provozem stavby - odhad 3,50*100,00*10 Součet	m2	3 500,000 3 500,000 3 500,000	2,50	8 750,00
----	---	-----------	--	----	-------------------------------------	------	----------

94 - Lešení a stavební výtahy

8 890,50

80	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m štíťová stěna 7,00*5,55 7,00*3,20/2 boční podélné stěny 8,00*(5,55+1,00)/2 6,00*(5,55+1,00)/2 rozšíření v rozích budovy 1,20*5,55*2 Součet	m2	109,220 38,850 11,200 26,200 19,650 13,320 109,220	24,00	2 621,28
81	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití 109,22*30 Součet	m2	3 276,600 3 276,600 3 276,600	0,50	1 638,30
82	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	109,220	14,50	1 583,69
83	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	109,220	7,70	840,99
84	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	3 276,600	0,50	1 638,30
85	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	109,220	5,20	567,94

96 - Bourání konstrukcí

4 875,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
86	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě 1,30*50 Součet	m	65,000 65,000 65,000	75,00	4 875,00

98 - Demolice

120 766,35

87	K	981011316	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním střecha, štitová zeď 19,85*7*3,20/2 podkroví "v.č. F.1.3 úroveň +3,55 až +5,55" 19,85*7,00*2,00 Součet	m3	500,220 222,320 277,900 500,220	75,00	37 516,50
----	---	-----------	--	----	--	-------	-----------

88	K	981013316	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 35 % těžkou mechanizací přízemí "v.č. F.1.3 úroveň -0,30 až +3,55" 19,85*7,00 *(2,65+0,90+0,30) Součet	m3	534,958 534,958 534,958	75,00	40 121,85
----	---	-----------	---	----	-------------------------------	-------	-----------

89	K	981511113	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného zdiva postupným rozebíráním (20,00*2+4,70*3)*1,30*1,50 Součet	m3	105,495 105,495 105,495	400,00	42 198,00
----	---	-----------	--	----	-------------------------------	--------	-----------

90	K	985223211	Přezdvíhání kamenného zdiva do aktivované malty stávající kamenná opěrná zeď v místě napojení na novou opěrnou zeď (2m2 pohledové plochy 2,00*0,30 Součet	m3	0,600 0,600 0,600	1 550,00	930,00
----	---	-----------	--	----	-------------------------	----------	--------

99 - Přesun hmot

244 141,21

91	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	929,994	45,00	41 849,73
92	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km 929,994*26 Součet	t	24 179,844 24 179,844 24 179,844	3,10	74 957,52

93	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	929,994	4,00	3 719,98
94	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m 6,00*4 Součet	m	24,000 24,000 24,000	270,00	6 480,00

95	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití 24,00*10 Součet	m	240,000 240,000 240,000	2,00	480,00
----	---	-----------	---	---	-------------------------------	------	--------

96	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	929,994	117,00	108 809,30
97	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	196,117	40,00	7 844,68

PSV - Práce a dodávky PSV

52 675,00

767 - Konstrukce zámečnické

52 675,00

100	K	767000001	Ocelové trubkové zábradlí žárově zinkované vč. spojovacího materiálu D+M	kg	430,000	121,00	52 030,00
101	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,430	1 500,00	645,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

34 000,00

102	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	7 500,00	7 500,00
103	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00
104	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
105	K	032203000	Pronájem ploch staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
106	K	032603000	Ostatní náklady	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
107	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	Kč	1,000	500,00	500,00
108	K	034203000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00
109	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00
110	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00
111	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

✍

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

2014/SMB

ba: **DEMOLICE OBJEKTU - Sklad ledu na p.č. 77v k.ú. Lukavec u Bílovce - Část opěrná zídka**

CC-CZ:

Datum: 20.2.2015

navatel:

IČ:

DIČ:

vitel:

IČ:

64615391

PA - RPF, s.r.o.

DIČ:

CZ64615391

stant:

IČ:

DIČ:

ovatel:

IČ:

DIČ:

dy z rozpočtů	215 833,25
ní náklady ze souhrnného listu	0,00

bez DPH	215 833,25
----------------	-------------------

ákladní	21,00%	ze	215 833,25	45 324,98
nížená	15,00%	ze	0,00	0,00

s DPH	v	CZK	261 158,23
--------------	----------	------------	-------------------

stant

a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

navatel

Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2014/SMB

Stavba: DEMOLICE OBJEKTU - Sklad ledu na p.č. 77v k.ú. Lukavec u Bílovce -
Část opěrná zídka

Místo:

Datum: ##

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: TALPA - RPF, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	215 833,25	261 158,23
2014/SM R	DEMOLICE OBJEKTU - Sklad ledu na p.č. 77v k.ú. Lukavec u Bílovce - Část opěrná zídka	215 833,25	261 158,23
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		215 833,25	261 158,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DEMOLICE OBJEKTU - Sklad ledu na p.č. 77v k.ú. Lukavec u Bílovce -
Část opěrná zídka

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

TALPA - RPF, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 20.02.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

64615391

DIČ:

CZ64615391

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	215 833,25
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	215 833,25
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	215 833,25	45 324,98
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	261 158,23
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DEMOLICE OBJEKTU - Sklad ledu na p.č. 77v k.ú. Lukavec u Bílovce -
Část opěrná zídka

Místo:

Datum:

20.02.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

TALPA - RPF, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	215 833,25
HSV - Práce a dodávky HSV	174 843,76
1 - Zemní práce	606,14
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	323,90
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	282,24
2 - Zakládání	139 346,40
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	635,52
22 - Zakládání - mikropiloty	122 229,90
27 - Zakládání - základy	16 480,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce	33 711,58
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 179,64
99 - Přesun hmot	1 179,64
PSV - Práce a dodávky PSV	1 489,49
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 489,49
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	39 500,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	215 833,25

ROZPOČET

Stavba: DEMOLICE OBJEKTU - Sklad ledu na p.č. 77v k.ú. Lukavec u Bílovce -
Část opěrná zídka

Místo:

Datum:

20.02.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

TALPA - RPF, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

215 833,25

HSV - Práce a dodávky HSV

174 843,76

1 - Zemní práce

606,14

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

323,90

1	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty nová kamenná opěrná zídka "v.č. 03 a 05" 7,90*0,20*1,00 Součet	m3	1,580	150,00	237,00
					1,580		
					1,580		

2	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru nová kamenná opěrná zídka "v.č. 03 a 05" 7,90*0,20*1,00 Součet	m3	1,580	55,00	86,90
					1,580		
					1,580		

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky

282,24

3	K	131303102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4 vsakovací jámy před opěrnou zdí - v.č. 01 0,80*0,80*0,15*3 Součet	m3	0,288	980,00	282,24
					0,288		
					0,288		

2 - Zakládání

139 346,40

21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin

635,52

5	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí vodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm vsakovací jámy před opěrnou zdí - v.č. 01 0,80*0,80*0,15*3 Součet	m3	0,288	725,00	208,80
					0,288		
					0,288		

6	K	213311141	Potštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku tříděného opěrná zeď - v.č. 03 7,90*0,75*0,15 Součet	m3	0,889	480,00	426,72
					0,889		
					0,889		

22 - Zakládání - mikropiloty

122 229,90

7	K	229942111R00	Trubkové mikropiloty z oc. 11 523, hladké D 80mm	m	30,000	774,00	23 220,00
8	K	229942121R00	Trubkové mikropiloty z oc. 11 523, manžet. D 80mm	m	20,000	837,00	16 740,00
9	K	262203372R00	Vrty pro injekt. povrch do 156mm, 4 st, 25m, hor. 2-mikropiloty	m	50,000	855,00	42 750,00
10	K	262401171R00	Vrty injekt. povrch. kladiv do 56mm, do 10m-trny	m	36,000	567,00	20 412,00
11	K	281602111R00	Injektáž mikropilot/kotev s obturator. do 06MPa	m	7,500	855,00	6 412,50
12	K	281604111R00	Injektáž aktiv. směsí nízkotl. - mikropiloty + trny	m	5,000	612,00	3 060,00
13	K	285947111R00	Trn z betonářské oceli D 16-20mm do délky 3m	m	24,000	288,00	6 912,00
14	K	998004011R00	Přesun hmot injektování, kotev, mikropilot	m	3,560	765,00	2 723,40

27 - Zakládání - základy

16 480,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	274316121	Základové pasy z prostého betonu vodostavebného V4 tř. B 20 opěrná zeď "v.č. 03 a 05" 7,90*0,75*1,20 Součet	m3	7,110	2 318,00	16 480,98
					7,110		
					7,110		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

33 711,58

16	K	311101211	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z dutinových tvarovek opěrná zeď 0,80*3 Součet	m	2,400	50,00	120,00
					2,400		
					2,400		
17	M	141308250	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D102 tl 5,0 mm 0,80*3 Součet	m	2,400	1 207,10	2 897,04
					2,400		
					2,400		
18	K	317321017	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 25/30 hlava opěrné zdi - alternativa atypických ž.b. prefa desek "v.č. 03 a 05" 0,65*7,90*0,05 Součet	m3	0,257	2 627,00	675,14
					0,257		
					0,257		
19	K	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení 7,90*0,30*2 Součet	m2	4,740	480,00	2 275,20
					4,740		
					4,740		
20	K	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	4,740	60,00	284,40
21	K	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505 0,257*120*0,001 Součet	t	0,031	19 000,00	589,00
					0,031		
					0,031		
22	K	327221112	Zděni nadzákladového obkladního zdíva kvádrového nad 0,2 m3 opěrná zídka s použitím vybouraného lomového kamene - vytřídění a očištění kamene oceněno samostatně v odd. 11 "v.č. 03 a 05" 7,90*0,20*1,00 Součet	m3	1,580	965,00	1 524,70
					1,580		
					1,580		
23	K	327323126	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 16/20 opěrná zeď "v.č. 03 a 05" 7,90*0,50*1,00 Součet	m3	3,950	1 978,00	7 813,10
					3,950		
					3,950		
24	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení opěrná zeď "v.č. 03 a 05" 7,90*1,00*2 (0,55+0,45)/2+1,00*2 Součet	m2	18,300	480,00	8 784,00
					15,800		
					2,500		
					18,300		
25	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	18,300	150,00	2 745,00
26	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505 3,95*80*0,001 Součet	t	0,316	19 000,00	6 004,00
					0,316		
					0,316		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 179,64

99 - Přesun hmot

1 179,64

29	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	29,491	40,00	1 179,64
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 489,49

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 489,49

27	K	711132210	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy TECHNODREN 0851 Z1	m2	11,850	125,00	1 481,25
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

✗

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			opěrná zídka				
			"v.č. 04" 7,90*1,50		11,850		
			Součet		11,850		
28	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkostí a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,009	916,00	8,24

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

39 500,00

30	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
31	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
32	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
33	K	032203000	Pronájem ploch staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
34	K	032603000	Ostatní náklady	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
35	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	Kč	1,000	500,00	500,00
36	K	034203000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00
37	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
38	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00
39	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

PROHLÁŠENÍ O SUBDODAVATELI

Název veřejné zakázky:

„Demolice bývalého skladu - Lukavec“

Dodavatel TALPA - RPF, s. r. o. prohlašuje, že veřejnou zakázku bude realizovat vlastními zaměstnanci.

V Ostravě

Dne

Podpis osoby oprávněné jednat jménem dodavatele:

.....
Ing. Čestmír Kus
jednatel
TALPA-RPF, s.r.o.